

HATAY · TOPLU KONUT · ALT YÜKLENİCİ

Hatay Antakya Merkez 16 – 7. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları

Proje, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında Hatay'da yürütülen kalıcı konut üretiminin bir parçasıdır.

İşveren / İdare	TOKİ (doğrulanacak)
Ana yüklenici	Misek İnşaat
İl	Hatay
İş kapsamı	37.000 m fore kazık
Hizmetler	Fore Kazık, Geoteknik Testler

Problem → Çözüm → Doğrulama → Süre

1. PROBLEM

[TASLAK — mühendis doğrulaması bekliyor] Antakya merkezde yüksek yeraltı su seviyesi ve düşük taşıma güçlü tabakalar; konut ve ticaret bloklarında derin temel gereksinimi.

2. ÇÖZÜM

[TASLAK — mühendis doğrulaması bekliyor] Fore kazıklı temel; muhafaza borulu delgi ve tremie betonlama.

3. DOĞRULAMA

[TASLAK — mühendis doğrulaması bekliyor] Süreklilik testleri ve deneme kazıklarında statik yükleme testi.

4. SÜRE

[TASLAK — mühendis doğrulaması bekliyor] İmalat süresi doğrulanacak.

Uygulanan hizmetler ve standartlar

Fore Kazık — TS EN 1536

Geoteknik Testler — TS EN ISO 22477-1 / ASTM D5882 / TS EN 12504-1

DA Global İnşaat Teknik San. Tic. Ltd. Şti. · Samsun, Türkiye · +905373083068 ·
iletisim@daglobalinsaat.com · daglobalinsaat.com

Zemin raporunuzu gönderin, 48 saatte ön görüş. → daglobalinsaat.com/proje-gonder.

"[TASLAK]" işaretli metinler mühendis doğrulaması bekler; sayı uydurulmaz.