

HATAY · TOPLU KONUT · ALT YÜKLENİCİ

Hatay Antakya Gülderen Mahallesi 2. Etap

Proje, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında Hatay'da yürütülen kalıcı konut üretiminin bir parçasıdır.

İşveren / İdare	TOKİ (doğrulanacak)
Ana yüklenici	Misek İnşaat
İl	Hatay
Konut / kapsam	1.342 konut, 2 cami, 3 ticaret merkezi
İş kapsamı	40.000 m fore kazık
Hizmetler	Fore Kazık, Geoteknik Testler

Problem → Çözüm → Doğrulama → Süre

1. PROBLEM

[TASLAK — mühendis doğrulaması bekliyor] Yumuşak alüvyon üzerinde çok sayıda konut bloğu; blok altı taşıma gücü ve farklı oturma kontrolü.

2. ÇÖZÜM

[TASLAK — mühendis doğrulaması bekliyor] Blok altlarında Ø80–100 cm fore kazıklı temel sistemi; kazık boyları sondaj profillerine göre blok bazında belirlendi.

3. DOĞRULAMA

[TASLAK — mühendis doğrulaması bekliyor] Tüm kazıklarda süreklilik testi; belirlenen deneme kazıklarında statik yükleme testi ve karot.

4. SÜRE

[TASLAK — mühendis doğrulaması bekliyor] İmalat süresi doğrulanacak.

Uygulanan hizmetler ve standartlar

Fore Kazık — TS EN 1536

Geoteknik Testler — TS EN ISO 22477-1 / ASTM D5882 / TS EN 12504-1

DA Global İnşaat Teknik San. Tic. Ltd. Şti. · Samsun, Türkiye · +905373083068 ·
iletisim@daglobalinsaat.com · daglobalinsaat.com

Zemin raporunuzu gönderin, 48 saatte ön görüş. → daglobalinsaat.com/proje-gonder.
"[TASLAK]" işaretli metinler mühendis doğrulaması bekler; sayı uydurulmaz.